

Приложение  
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1  
Дата обследования « 06 » декабря 2017г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 19»**

456543, Челябинская область. г. Коркино, п. Роза, ул. 50 лет ВЛКСМ, 78

№ п/п	Структурнофункциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует контрастная и тактильная направляющая на путях движения.</li> <li>- Отсутствие парковки для транспорта инвалидов</li> <li>- Отсутствует пандус с поручнями</li> </ul>	нет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения.</li> <li>- Организация парковки для транспорта инвалидов</li> <li>- Отсутствует пандус с поручнями</li> </ul>	ВНД	ДУ	ДЧ
2.	<b>Вход в здание</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Входная дверь шириной в просвете 120 см</li> <li>- Дверь из тамбура в пути движения стеклянная шириной в просвете 120 см</li> <li>- Наклеена контрастная маркировка на прозрачное дверное полотно</li> <li>- Организована ситуационная помощь</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема</li> <li>- Отсутствие контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа</li> <li>- Отсутствие козырька на пандусе</li> <li>- Отсутствие информации об ОСИ</li> <li>- Отсутствие поручней на крыльце</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема</li> <li>- Нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками.</li> <li>- Установка пандуса с поручнями</li> <li>- Установка козырька на пандусе</li> <li>- Установка поручней на крыльце</li> </ul>	ВНД	ДУ	ДЧ

3.	<b>Пути движения внутри здания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не организовано размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям</li> <li>- Отсутствие визуального и акустического оповещения</li> <li>- Отсутствие визуальной и тактильной направляющих на полу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям</li> <li>- Установка сигнализации визуального и акустического оповещения</li> <li>- Приобретение съемного пандуса</li> </ul>	ВНД	ДУ	ДЧ
4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Размещена информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная)</li> <li>- Кабинетная форма обслуживания, приспособлен для инвалидов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью</li> <li>- Отсутствие знака доступности помещения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разместить на здании знак доступности помещения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью</li> </ul>	ВНД	ДУ	ДЧ
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ширина дверного проема не соответствует нормативу 80 см</li> <li>- Отсутствует информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом</li> <li>- Отсутствует кнопка вызова персонала</li> <li>- Отсутствие поручней у раковины и унитаза</li> <li>- Отсутствие крепления для костылей и тростей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ</li> <li>- Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка кнопки вызова персонала</li> <li>- Установка поручней у раковины и унитаза</li> <li>- Оборудовать крепления для костылей и тростей</li> </ul>	ВНД	ДУ	ДЧ

6.	<b>Система информации на объекте</b> - Сайт организации адаптирован с учетом особенностей восприятия	- Отсутствие комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта	Нет.	- Организация размещения комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта - Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности	ДУ	ДЧ	ДП
7.	<b>Пути движения к объекту от остановки</b> - ближайшая остановка общественного транспорта «Подстанция», -расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м -время движения (пеш.)-7мин	- Отсутствие информации на пути следования к объекту -Отсутствие выделенного от проезжей части пешеходного пути		Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта	ВНД	ДУ	ДЧ

<b>Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН</b>	<b>К</b>	<b>О-н</b>	<b>О-в</b>	<b>С-п</b>	<b>С-ч</b>	<b>Г-п</b>	<b>Г-ч</b>	<b>У</b>
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)								

### **Комиссия, проводившая обследование**

Председатель: \_\_\_\_\_ О.Г. Кузнецова - директор

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Л.В. Юдина - заведующая хозяйством

\_\_\_\_\_ А.Е. Власова - педагог-психолог

